

Płońsk, dn. 24.10.2017 r.

Sprawa nr 5/PN/RS/2017

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem przetargowym**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont linii sortowniczej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Poświętnem gm. Płońsk.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. przedstawia poniżej pytania Wykonawców dotyczące zapisów siwz oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi:

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga i oczekuje zabudowy istniejącego separatora FE w sposób analogiczny do istniejącej zabudowy tego separatora poprzecznie nad przenośnikiem 008 (tak jak obecnie), czy też wykonawca winien zapewnić optymalną techniczną zabudowę separatora FE tj. nad przesypem przenośnika 008 w sposób poprawiający eksploatację przenośnika 008 w stosunku do obecnej zabudowy (uniknięcie uszkodzeń taśmy)?

Jeżeli Zamawiający wymaga zabudowy istniejącego separatora FE nad przesypem przenośnika 008, to konieczne jest zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o całościową przebudowę stacji napędowej wraz z elementami konstrukcji przenośnika 008 (tj. bęben, łożyska, ramię reakcyjne, korpus przenośnika, burty boczne, blachy przesypowe, metalowe uchwyty bocznych uszczelnień, płyty łożyskowe i inne jeśli są wymagane), które winny być wykonane ze stali nierdzewnej A2.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający oczekuje zabudowy istniejącego separatora FE nad przesypem przenośnika 008 w sposób poprawiający eksploatację przenośnika 008 w stosunku do obecnej zabudowy oraz umożliwiający skierowanie zanieczyszczeń z przenośnika 008 bezpośrednio do kontenerów automatycznej stacji załadunku frakcji 0-80 (zamiast do dodatkowego kontenera 1,2 m³).

Odpowiedź

Zamawiający w siwz od pkt 4.3.9. do 4.3.11. informuje o nowej lokalizacji separatora FE, który powinien znajdować się na zewnątrz hali, nad przesypem z przenośnika 008. Zadaniem projektanta jest jego optymalne umiejscowienie, dobór materiałów, w tym materiałów nie ulegających namagnesowaniu.

**Zakład Oczyszczania
Miasta**

ul. Mickiewicza 4
23 662 44 60

**Zakład Wodociągów
i Kanalizacji**

ul. Mazowiecka 3
23 662 27 82

**Zakład Zagospodarowania
Odpadów**

Poświętne
23 662 34 27

**Oczyszczalnia Ścieków,
Laboratorium**

Poświętne
23 662 33 70

Zamawiający oczekuje zabudowy istniejącego separatora FE nad przesypem przenośnika 008 w sposób poprawiający eksploatację przenośnika 008 w stosunku do obecnej zabudowy oraz umożliwiający skierowanie zanieczyszczeń z przenośnika 008 bezpośrednio do kontenerów automatycznej stacji załadunku frakcji 0-80. Odbiór wyseparowanych metali z przenośnika 008 winno następować w oddzielnym kontenerze, którego dobór i lokalizację zamawiający pozostawia w gestii projektanta. Obecnie zamawiający odbiera metale w pojemniku o pojemności 1,2 m³. Lokalizacja pojemnika musi umożliwiać jego transport za pomocą wózka widłowego.

Modyfikacja zapisów siwz

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, modyfikuje zapis pkt 4.3.8. siwz nadając mu nową treść:

„Zaprojektowanie i montaż elementów odbioru zanieczyszczeń z przenośnika 008 i skierowanie ich bezpośrednio do kontenerów automatycznej stacji załadunku frakcji 0-80”.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Dariusz Matuszewski