

Zakres prac dla studni kanalizacyjnych				Załącznik nr 1 do swz nr 1/PN/S/BRK/2023													
Nr	STAN ISTNIEJĄCY																ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
	Wymiary		Właz		Komin		Płyta nastudzienna		Komora robocza		Kineta i spoczniki		Stopnie złazowe		Kanał główny	Przyłacza	
	Rzędna Włazu	Rzędna Kinyty	Opis	Stan	Opis	Stan	Opis	Stan	Opis	Stan	Opis	Stan	Ilość	Stan			
S1	99,51	97,41	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Beton, cegła H= 620	Ubytki materiału, nieuszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	Ø1200	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieuszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane		1x DN150 1 x DN200 Włączenie boczne	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
			Żeliwo						Beton								
									H = 1560								
															Wylot:		
															Ø150		
S2	99,90	97,08	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 H=250 Ø800 H=1000 Beton, cegła	Ubytki materiału, nieuszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieuszczelności	Ø1200	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieuszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot:	DN 200 Włączenie boczne	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
			Żeliwo						Beton, cegła						Ø150		
									H = 1250								
															Wylot:		
															Ø200		
S3	100,32	96,97	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Beton H = 250	Ubytki materiału, nieuszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieuszczelności	Ø1200	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieuszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot:	DN200 Włączenie boczne	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
			Żeliwo						Beton, cegła						Ø200		
									H = 1700								
															Wylot:		
															Ø200		
S4	101,33	96,99	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø800 Beton, cegła H = 1900	Ubytki materiału, nieuszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieuszczelności	Ø1200	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieuszczelności	Beton cegła	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot:	DN200 Włączenie boczne	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
			Żeliwo/ beton						Beton, cegła						Ø200		
									H = 1600								
															Wylot:		
															Ø200		

S5	101,83	96,87	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø800 Beton, cegła H =2010	Ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø1000	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot:		Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
			Żeliwo						Ø200								
									Wylot:								
			Ø200														
S6	101,90	96,87	Ø600	Popękany do wymiany	Ø800 Beton, H =2100	Ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø1000	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot:	DN 200 Włączenie boczne	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, wymiana oraz regulacja włazu, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
			Żeliwo						Ø200								
									Wylot:								
			Ø200														
S7	101,7	96,87	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Beton Cegła H = 450	Ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø1200	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot:	DN 200 żeliwo Włączenie boczne	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, regulacja włazu, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
			Żeliwo						Ø200								
									Wylot:								
			Ø200														
S8	101,48	96,86	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø800 Beton H =2100	Ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø1200	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot:		Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, regulacja włazu, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
			Żeliwo						Ø200								
									Wylot:								
			Ø200														
S9	100,85	96,77	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 H = 500 Ø800 H = 1000 Beton	Ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø1200	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot:	1 x DN 150 1 x DN 200 Włączenie boczne	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, regulacja włazu, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
			Żeliwo						Ø200								
									Wylot:								
			Ø200														

S10	99,94	96,71	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Beton Cegła H = 600	Ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø1400	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot:	DN300 Włączenie boczne DN200 Włączenie boczne	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni żłazowych
			Żeliwo						Beton, cegła						Ø200		
									H = 2600						Wylot:		
S11	100,46	96,63	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Beton Cegła H=400	Ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø1200	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot:	DN 150 Włączenie boczne	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni żłazowych
			Żeliwo						Beton, cegła						Ø400		
									H = 2300						Wylot:		
S12	99,81	96,55	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 H = 550 Ø800 H = 640 Beton Cegła	Ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø1200 Beton, cegła H=1800	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø400 Wylot Ø400		Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni żłazowych
S13	100,04	96,68	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 H = 500 Ø800 H = 650 Cegła	Ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø1200 Beton, cegła H=2140	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø400 Wylot Ø400	DN 150 Włączenie boczne kaskadowe	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni żłazowych