

Zakres prac dla studni kanalizacyjnych				Załącznik nr 1 do OPZ nr 2/PN/S/BRK/2023													
Nr	STAN ISTNIEJĄCY																ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
	Wymiary		Właz		Komin		Płyta nastudzienna		Komora robocza		Kineta i spoczniki		Stopnie złazowe		Kanał główny	Przyłacza	
	Rzędna Włazu	Rzędna Kinyty	Opis	Stan	Opis	Stan	Opis	Stan	Opis	Stan	Opis	Stan	Ilość	Stan			
Ul. Henry Ford I																	
S2	100,24	96,93	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Beton H= 600	Ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	Ø1200 Beton H = 2600	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø200 Wylot: Ø200	1x DN150 PVC Włączenie Boczne kaskada zewnętrzna 1x DN250 PVC do likwidacji	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinyty oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
			Żeliwo														
S3	100,46	97,03	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	brak	Nie dotyczy	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, niezczelności	Ø1200 Beton H = 3160	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, niezczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø200 Wylot: Ø200		Renowacja spoczników, komory roboczej, kinyty oraz płyty nastudziennej w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
S4	100,81	97,16	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 cegła H=150	Ubytki materiału, niezczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, niezczelności	Ø1200 Beton, H = 3200	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, niezczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø200 Wylot: Ø200		Renowacja spoczników, komory roboczej, kinyty oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
			Żeliwo														
ul. Przemysłowa od ul. Mazowieckiej																	
S2	100,10	96,94	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Beton H = 400	Ubytki materiału, niezczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, niezczelności	Ø1200 Beton, cegła H = 2340	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, niezczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø300 Wylot: Ø300		Renowacja spoczników, komory roboczej, kinyty oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
			Żeliwo														
S3	100,00	97,47	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Beton H = 150	Ubytki materiału, niezczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, niezczelności	Ø1200 Beton, cegła H = 2250	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, niezczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø300 Wylot: Ø300	DN200 kamionka Włączenie boczne	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinyty oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
			Żeliwo														

ul. Przemysłowa od ul Wyszogrodzkiej																	
SP1	100,80	95,26	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	brak	Nie dotyczy	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, szczelności	Ø1200 Beton H = 4700	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, szczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø300 Wylot: Ø300	DN 160 PVC Włączenie boczne Kaskada wewnętrzna	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej w technologii chemii budowlanej, regulacja wężu, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni żłazowych
			Żeliwo														
SP2	100,36	95,89	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	brak	Nie dotyczy	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, szczelności	Ø1200 Beton H = 4100	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, szczelności	Beton	Korozja betonu, kineta do uzupełnienia	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø300 Wylot: Ø300	DN 160 PVC Włączenie boczne Kaskada wewnętrzna	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej w technologii chemii budowlanej, regulacja wężu, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni żłazowych
			Żeliwo														
SP3	100,47	96,08	Ø600	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	brak	Nie dotyczy	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, szczelności	Ø1200	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, szczelności	Beton	Korozja betonu, kineta do uzupełnienia	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø300 Wylot: Ø300	DN 200 PE Włączenie boczne	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej w technologii chemii budowlanej, regulacja wężu, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni żłazowych
			Beton														
			H = 4100														