

Zakres prac dla studni kanalizacyjnych					Załącznik nr 1 c do OPZ Tabela nr 3												
Nr	STAN ISTNIEJĄCY																ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
	Wymiary		Właz		Komin		Płyta nastudzienna		Komora robocza		Kineta i spoczniki		Stopnie złazowe		Kanał główny	Przyłączca	
	Rzędna Włazu	Rzędna Kinyty	Opis	Stan	Opis	Stan	Opis	Stan	Opis	Stan	Opis	Stan	Ilość	Stan			
Ul. Wyszogrodzka																	
S17	99,27	94,41	Ø600 Żeliwo 15 ton	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Bloczki bet. H= 300	Ubytki materiału, nieszczelności	2x płyta Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	Ø800 Beton, H = 1500, Ø 1200 beton H=2400	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton, cegła	Korozja betonu, cegły drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø500 beton Wylot: Ø500 beton	250 PVC włączenie boczne	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych,
S18	99,28	94,38	Ø600 Żeliwo 12,5 tony	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Kostka betonowa H= 350	Ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności, pęknięcia	Ø800 Beton, H = 1500, Ø 1200 beton H=2380	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton, cegła	Korozja betonu, cegły drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø500 beton Wylot: Ø500 beton	Włączenie boczne 1xDN160 PVC. Kaskada zewnętrzna	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
S19	99,29	94,30	Ø600 Żeliwo 12,5 tony	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Cegła bloczki bet. H=750	Ubytki materiału, nieszczelności	2x płyta Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø800 Beton, H = 1000, Ø 1200 beton H=1500, Komora betonowa 1500x1500 H=1100	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø500 beton Wylot: Ø500 beton	Włączenie boczne 2xDN150 kamionka	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych.
S20	99,38	94,26	Ø600 Żeliwo 12,5 tony	Pęknięty	Ø600 Kostka bloczki bet. H = 500	Ubytki materiału, nieszczelności. Komin do remontu po stronie zamawiającego	2x płyta Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności. Płyta górna do wymiany po stronie zamawiającego	Ø800 Beton, H = 1000, Ø 1200 beton H=2040, Komora betonowa 1100x1200 H=1200	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton,	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø500 beton Wylot: Ø500 beton	150 kamionka włączenie boczne	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych

S21	99,64	94,26	Ø600 Żeliwo 12,5 tony	Pęknięty	Ø600 Kostka beton H =150	Ubytki materiału, nieszczelności. Uszkodzenia	2x płyta Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø800 Beton, H = 1900, Ø 1200 beton H=1500, Komora betonowa 1120x1120 H=1150	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton,	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Włot: Ø500 beton Wylot: Ø500 beton	200 kamionka, 160 PVC włączenie boczne, 150 nieczynna kamionka do likwidacji	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej, kominów w technologii chemii budowlanej, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych. Zabetonowanie wlotu 1x150 kamionka
S22	99,66	94,24	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Kostka beton H = 200	Ubytki materiału, nieszczelności	2x płyta Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø800 Beton, H = 2000, Ø 1200 beton H=1520, Komora betonowa 1100x1100 H=1160	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Włot: Ø500 beton Wylot: Ø500 kamionka	150 kamionka włączenie boczne,	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej w technologii chemii budowlanej, regulacja włazu, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
S23	100,02	94,18	Ø600 Żeliwo 12,5 tony	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Kostka, beton cegła H = 350	Ubytki materiału, nieszczelności	2x płyta Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø800 Beton, H = 2050, Ø 1200 beton H=1500, Komora betonowa 1240x1240 H=1200	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Włot: Ø500 kamionka Wylot: Ø500 kamionka	2x 200 kamionka Włączenie boczne,	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej w technologii chemii budowlanej, regulacja włazu, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
S24	100,07	94,17	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Kostka, beton cegła H = 650	Ubytki materiału, nieszczelności	2x płyta Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø800 Beton, H = 2040, Ø 1200 beton H=1530, Komora betonowa 1200x1200 H=1150	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Włot: Ø500 kamionka Wylot: Ø500 kamionka	150 kamionka Włączenie boczne,	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej w technologii chemii budowlanej, regulacja włazu, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych
S25	99,90	94,12	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa	Ø600 Błoczek betonowy beton H = 600	Ubytki materiału, nieszczelności	1x płyta Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø 1200 beton H=4900,	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton, cegła	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Włot: Ø500 kamionka Wylot: Ø500 kamionka		Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej w technologii chemii budowlanej, regulacja włazu, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni złazowych

S26	99,47	94,07	Ø600 Żeliwo	Brak istotnych uszkodzeń, powierzchniowa korozja żeliwa, nowy wtaz	Ø600 bloczki betonowe H = 450	Ubytki materiału, nieszczelności	1x płyta Beton	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Ø 1200 beton H=4300,	Korozja betonu, drobne ubytki materiału, nieszczelności	Beton, cegła	Korozja betonu, drobne ubytki materiału	b.d.	Silnie skorodowane	Wlot: Ø500 kamionka Wylot: Ø500 kamionka	300 kamionka 270 żeliwo Włączenia boczne sieci	Renowacja spoczników, komory roboczej, kinety oraz płyty nastudziennej w technologii chemii budowlanej, regulacja wjazdu, demontaż istniejących oraz montaż nowych stopni zjazdowych
-----	-------	-------	----------------	--	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------	---	----------------------------	---	--------------	---	------	--------------------	---	--	--