

Płońsk, dn. 02.05.2016 r.

Nr sprawy 5/PN/BS/2016

## Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane na terenie istniejącego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dalanówku gm. Płońsk.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o. udziela wyjaśnień dotyczących przedmiotowego postępowania:

### Pytanie 1

Pkt. 3.2. oraz pkt. 7.3 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych „Uszczelnienie kwatery składowania” ST-04.00.00 wskazuje tolerancję grubości geomembrany PEHD max 10% a w projekcie w pkt. 3.10.3 podano parametry techniczne wysokoodpornej geomembrany PEHD o grubości 2.00 mm z tolerancją (-5%).

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

### Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, że należy wykonać izolacje z geomembrany o tolerancji grubości max -5%.

### Pytanie 2

W pkt. 3.3 Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych „Uszczelnienie kwatery składowania” ST-04.00.00 podano, że do zabezpieczenia geomembrany należy zastosować geowłókninę ochronną o gramaturze 1500 g/m<sup>2</sup> a poniżej zamieszczono specyfikację geowłókniny 800 g/m<sup>2</sup>, natomiast w przedmiarze robót występuje geowłóknina 1200 g/m<sup>2</sup> i 800 g/m<sup>2</sup>.

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności gramatur wymaganych włókien oraz załączenia ich specyfikacji.

### Odpowiedź na pytanie

Zamawiający informuje, że należy zastosować izolacje z geowłókniny 1200 g/m<sup>2</sup> i odporności na przebicie min. CBR 16,0 kN na powierzchni dna niecki składowiskowej oraz 800 g/m<sup>2</sup> na skarpach kwatery przy zachowaniu pozostałych parametrów geowłókien opisanych w STWiORB i dokumentacji projektowej.

**Zakład Oczyszczania  
Miasta**

ul. Mickiewicza 4  
23 662 44 60

**Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji**

ul. Mazowiecka 3  
23 662 27 82

**Zakład Zagospodarowania  
Opadów**

Poświętne  
23 662 34 27

**Oczyszczalnia Ścieków,  
Laboratorium**

Poświętne  
23 662 33 70

**Pytanie 3**

W przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 44 do SIWZ, Zamawiający przewidział uszczelnienie składowiska bentomatą o gramaturze 5000 g/m<sup>2</sup> na całej powierzchni nowobudowanej kwatery.

W dokumentacji projektowej na stronie 44 Projektant dopuścił zamiast bentomaty, zastosowanie bentonitu w postaci proszkowej wymieszanego z materiałem mineralnym warstwy sztucznego uszczelnienia.

Prosimy o wyjaśnienie, czy oferent ma policzyć wykonanie przesłony z bentomaty o gramaturze 5000 g/m<sup>2</sup>, czy wykonać warstwę uszczelnienia mineralnego z dodatkiem bentonitu?

**Odpowiedź na pytanie**

Zamawiający informuje, że uszczelnienie składowiska należy wykonać zgodnie z zapisem w przedmiarze robót matą bentonitową o masie min. 5000 g/m<sup>2</sup> z zachowaniem wymagań pozostałych parametrów, wyszczególnionych w STWiORB oraz dokumentacji projektowej.

**Pytanie 4**

Proszę o wyjaśnienie, czy przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem wykonanie odgazowania biernego?

**Odpowiedź na pytanie**

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania odgazowania biernego.

**Pytanie 5**

Dotyczy projektu umowy §12 – Wykonawcy wnosi o zmianę umowy poprzez:

- ✓ograniczenie maksymalnej granicy kar umownych;
- ✓wyłączenie z zakresu odpowiedzialności Wykonawcy utracone przez Zamawiającego korzyści;
- ✓ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy ze wszystkich tytułów do maksymalnie 100% wynagrodzenia umownego brutto;
- ✓zastrzeżenie kary umownej płatnej przez Zamawiającego na rzecz wykonawcy za zwłokę w terminowym przekazaniu placu budowy (za każdy dzień).

**Odpowiedź na pytanie**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższych zmian w §12 projektu umowy.

**Pytanie 6**

Dotyczy projektu umowy §12 ust. 6 – Wykonawcy wnosi o zmianę poprzez dopisanie na końcu zapisu, po przecinku słów: „po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady i upływie wskazanego w w/w wezwaniu terminu”.

**Odpowiedź na pytanie**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany w §12 ust. 6 projektu umowy i nadaje mu poniższą treść:

„Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usunięte w wyznaczonym terminie, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady i upływie wskazanego w w/w wezwaniu terminu”.

**Pytanie 7**

Czy Zamawiający posiada dokumentację projektową na budowę stawu w miejscu proponowanej lokalizacji poboru gliny? Jeżeli tak, to prosimy o jej udostępnienie.

**Odpowiedź na pytanie**

Zamawiający nie posiada dokumentacji projektowej na budowę stawu.

PREZES ZARZĄDU

  
mgr inż. Dariusz Matuszewski